

załącznik nr 2 do Zapytania Cenowego znak ZC/P/1/2018

Przystosowanie pomieszczeń na przedszkole w Bartągu  
przy ul. Irysowej 5

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (4.22+1.79+1.79+1.39+1.39+1.79+1.79)*2.5 = 35.40	m2	35,40		0,00
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 1.79*4.22 = 7.55	m2	7,55		0,00
3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z płyt GK (4.22+1.79+4.72+1.39+4.9+1.7+1)*2.5 = 49.30	m2	49,30		0,00
4	kalk. własna	Demontaż kabin prysznicowych wraz z brodzikami	kpl	5,00		0,00
5	kalk. własna	Demontaż kompaktów	kpl	4,00		0,00
6	kalk. własna	Demontaż umywalk wraz z bateriami	kpl	4,00		0,00
7	kalk. własna	Montaż okna dachowego	kpl	1,00		0,00
8	KNR 4-02 0219-02	Umywalki fajansowe ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.	2,00		0,00
9	KNR 4-02 0223-03	Ustęp z miską fajansową 'Kompakt' - połączenie sztywne z pionem	kpl.	2,00		0,00
10	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	2,00		0,00
11	kalk. własna	Przeróbki instalacji elektrycznej	kpl	1,00		0,00
12	kalk. własna	Przeróbki instalacji wod-kan pod umywalki oraz kompakt	szt.	4,00		0,00
13	kalk. własna	Zainstalowanie klapy przeciw dymnej z siłownikami	kpl	1,00		0,00
14	kalk. własna	Wykonanie wentylacji mechanicznej	kpl	1,00		0,00
15	kalk. własna	Montaż drzwi przeciwpozarowych	kpl	1,00		0,00
16	kalk. własna	Uzupełnienie glazury oraz terakoty po demontażu sianek GK w łazienkach	m2	4,51		0,00
17	KNR 2-02 2003-03	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw. z izolacją w srodku z wełny mineralnej	m2	5,53		0,00
18	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o pow.podłogi ponad 5 m2 4.22*2.5 = 10.55	m2	10,55		0,00
19	KNR 2-02 0815-02	Wewn.gładzie gipsowe.dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.	m2	10,55		0,00
20	kalk. własna	Ułożenie wykładziny dywanowej wraz z listwami w salach zabaw 27.87+35.91 = 63.78	m2	63,78		0,00
21	kalk. własna	Ułożenie wykładziny PCV wraz z listwami w salach zabaw 12.59+8.96 = 21.55	m2	21,55		0,00
22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 4.87*6.49+15.07*1.4+2.71*1.77+9.68*4.15+4.86*5.48+2.06*7.25+1.9*2.29+1.9*2.29 = 147.94	m2	147,94		0,00
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 7.28*1.3+5.48*2.5+0.6*2.5+4.61*2.5+4.9*1.3+31.4*2.5+2.2*2.5+8.59*2.5+2.43*2.5+1.82*2.5+2.36*2.5+8.59*2.5+4.25*2.5+4.92*1.3+4.91*1.3+4.91*2.1+7.28*2.1+4.92*2.1 = 245.37	m2	245,37		0,00
24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	147,94		0,00
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 245.37-72.99 = 172.38	m2	172,38		0,00
26	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1,00		0,00
27	KNR 4-01 1205-03	Układanie tapet na ścianach	m2	72,99		0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00
Podatek VAT	0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót	0,00